


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту
інфраструктури та благоустрою
Рівненської міської ради

 Руслан ГУДИМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Комунального
Рівненського шляхово-
експлуатаційного управління
автомобільних доріг

 Олексій ЮХИМЕНКО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання робіт по поточному ремонту
Влаштування парковки на земельній ділянці з кадастровим номером
5610100000:01:041:0025 по вул.Небесної Сотні в м. Рівному 2025 р

об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	484,5	
2	Навантаження матеріалів навантажувачем на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	170	
3	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	484,5	
4	Улаштування одношарових основ товщиною 5 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	484,5	
5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-484,5	
6	Улаштування одношарових основ товщиною 5 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	484,5	
7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-484,5	
8	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 5 см	м2	484,5	
9	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	-484,5	
10	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,14271	
11	Улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	484,5	
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	484,5	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,024	
14	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів Встановлення дорожніх знаків - 39 шт	м	40	
15	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	17	
16	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,5	
17	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	0,7	
18	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну, незручні вантажі	т	0,7	
19	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,02	
20	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1	
21	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках Встановлення обмежувальних стовпчиків - 48 шт	шт	39	
22	Навантаження стовпчиків на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	0,5	

23	Розвантаження стовпчиків на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	0,5	
24	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	48	
25	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	м3	0,714	
26	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,7	
27	Установлення стовпчиків сигнальних залізобетонних	шт	48	
28	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	20	
29	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	м3	2	
30	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	2	
31	Навантажування огороження загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	т	2	
32	Розвантажування огороження загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	т	2	
33	Монтаж дорожнього огороження	т	2	
	Дорожня розмітка			
34	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	0,239	
35	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 фарбою маркірувальною машиною	км	0,029	
36	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.10.3 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	0,14	
37	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 ручною маркірувальною машиною	м2	25,5	
38	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1 ручною маркірувальною машиною	м2	99,4	
39	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.18 ручною маркірувальною машиною	м2	0,87	
40	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.34 ручною маркірувальною машиною	м2	19,8	
41	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.35 ручною маркірувальною машиною	м2	6	

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту
інфраструктури та благоустрою
Рівненської міської ради



Руслан ГУДИМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Комунального
Підприємства шляхово-
експлуатаційного управління
автомобільних доріг



Олексій ЮХИМЕНКО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання робіт по поточному ремонту

Влаштування парковки на земельній ділянці з кадастровим номером
5610100000:01:041:0026 по вул.Небесної Сотні в м. Рівному 2025 р

об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	1815	
	Прокладання труби			
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	50	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5	
4	Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані ґрунти, протиожеледні матеріали) однокішшею навантажувачем місткістю ковша 1 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3	155	
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	15	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	15	
7	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	10	
8	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	20	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	20	
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	10	
	Встановлення дощоприймачів			
11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	5	
12	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5	
13	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	5	
14	Бетонування колодязю	м3	5	
15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
16	Установлення дощоприймача	шт	5	
17	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150	м3	0,408	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 80 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5	
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	5	
	Влаштування території парковки			
20	Навантаження матеріалів навантажувачем на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	130	
21	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	363	
22	Улаштування одношарових основ товщиною 5 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск	м2	363	

	понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]		
23	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-363
24	Улаштування одношарових основ товщиною 5 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	м2	363
25	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-363
26	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 5 см	м2	363
27	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	-363
28	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,52159
29	Улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	1815
30	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	1815
31	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,09
32	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	м	150
	Встановлення дорожніх знаків - 46 шт		
33	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	46
34	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2
35	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	1
36	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну, незручні вантажі	т	1
37	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,02
38	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1
39	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	46
	Встановлення обмежувальних стовпчиків - 79 шт		
40	Навантаження стовпчиків на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	0,75
41	Розвантаження стовпчиків на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	0,75
42	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	79
43	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	м3	1,02
44	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1
	Монтаж шлагбаума і дорожнього огороження		
45	Установлення стовпчиків сигнальних залізобетонних	шт	79
46	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	20
47	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	м3	2
48	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	2
49	Навантажування огороження загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	т	2
50	Розвантажування огороження загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	т	2
51	Монтаж дорожнього огороження	т	2
52	Монтаж шлагбаума автоматичного	шт	1
	Дорожня розмітка		
53	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	0,34
54	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 фарбою маркірувальною машиною	км	0,029
55	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.10.3 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	0,14
56	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 ручною маркірувальною машиною	м2	30,3
57	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1	м2	94,8

58	ручною маркірувальною машиною Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.34 ручною маркірувальною машиною	м2	37,7	
59	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.35 ручною маркірувальною машиною	м2	6	